


4101.3403R

## Redline-Aufputzverteiler, 21 Paare

### Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm	133 x 72 x 50 mm
Kabelabmessung - Schraubklemmen	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Eingangsbelastung max.	60 V / 2 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA




### Beschreibung

#### Kompletter Aufputzverteiler zur Anwendung in Brandmeldesystemen.

21 Paare, mit einem Sabotagekontakt.

Der Klemmenblock verfügt über 21 Klemmenpaare, wovon ein Paar für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen ist. Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard UL 94 V-0. Ausgestattet mit Schraubklemmen für Brandmeldekabel mit einem Querschnitt von 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>.



### BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
4101.3403R	Redline-Aufputzverteiler, 21 Paare; Schraubklemme